

安全评价项目网上公开表

项目名称	江门市制漆厂有限公司成品车间及车间（一层）钢平台改造项目安全评价	报告提交时间	2024年1月11日
现场勘查人员	李福春	现场勘查时间	2023年11月21日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
1、项目情况 <p>本项目总投资 550 万元，固定资产投资 550 万元，计划改建 2 套钢平台以及配套附属设备设施；其中一套为成品车间（甲类车间）钢平台，建筑面积 300 平方米，车间占地面积 540 平方米，生产产品为溶剂型涂料；另一套为车间（一层）（乙类车间）钢平台，建筑面积 405 平方米，车间占地面积 435 平方米，生产产品为水性涂料。项目建设用于优化生产工艺，对车间实施防差错数字化自控改造，减少物料交叉污染，优化生产布局，实现设备专色专用，减少洗缸操作，降低 VOCs 排放，提高投料精准度，提升产品质量。不改变现有生产规模。</p> <p>具体内容如下： 在现成品车间（甲类）中部的生产区【该生产区占地面积为：540m²】，建设一套钢平台【平台建筑面积 300m²】，并增加分散机、砂磨机、升降台等，用于生产丙烯酸酯类树脂涂料（闭杯闪点 31℃）、丙烯酸酯类树脂涂料（闭杯闪点 24℃）、元素有机涂料、氨基树脂涂料。 在车间（乙类）北面的水性涂料区【该水性涂料区占地面积为：435m²】建设一套钢平台【平台建筑面积 405m²】，并增加调色锅等用于生产合成树脂乳液内、外墙涂料、水性丙烯酸树脂涂料、水性醇酸树脂涂料、水性聚氨酯树脂涂料、水性环氧树脂涂料。</p> <p>项目于 2023 年 08 月 22 日已取得了由江门市蓬江区经济促进局签发的《广东省技术改造投资项目备案证》（项目代码：2308-440703-04-02-647658）。项目总投资 550 万元，项目资本金：550 万元；其中固定资产投资：550 万元，设备及技术投资：300 万元。</p>			
2、项目评价结论 <p>江门市制漆厂有限公司成品车间及车间（一层）钢平台改造项目在选址规划、总平面布置等安全条件和工艺技术、安全设施、公用工程及建构筑物内、外部之间的防火间距等安全生产条件符合国家有关安全生产法律法规、标准规范的规定和要求。</p> <p>若本项目在设计、施工过程中对本评价报告中所提出的安全对策措施和建议予以严格执行和落实，其安全风险程度可以接受，符合安全条件的要求。</p>			

江门市制漆厂有限公司现场勘察影像：

